物件名称	積算No.	階数	建築面積	延床面積
■演習用■電気室、ポンプ室棟(サンプル物件) - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	54.56 ㎡

印刷日	2021/08/25
ページ	1

【 躯体部位別集計表ー 基礎部合計 】 ー No. 1

B:鉄筋 L:鉄筋(ﾛｽ込み) W:溶接 P:圧接 M:機械式継手 A:定着金物

部位	コンクリート(C)		型枠(F)		SD	異形鉄筋		10	13	16	19	22	25	29	32	35	38	41	51	F/C B/C
合計	23:FC-24,S=15	39.08	1:普通型枠	103.30	SD	B	3.120	0.380	1.190	0.306		1.244								2.64
						L	3.245	0.395	1.238	0.318		1.294								0.080
						P	12.0					12.0								
							1ｻｲｽﾞUP													
							2ｻｲｽﾞUP													
独立基礎	23:FC-24,S=15	13.50	1:普通型枠	36.00	SD	B	0.660		0.354	0.306										2.67
																				0.049
基礎梁	23:FC-24,S=15	10.48	1:普通型枠	50.62	SD	B	1.099	0.318				0.781								4.83
						P	12.0					12.0								0.105
							1ｻｲｽﾞUP													
							2ｻｲｽﾞUP													
基礎小梁	23:FC-24,S=15	1.84	1:普通型枠	10.60	SD	B	0.294	0.062				0.232								5.76
																				0.160
柱	23:FC-24,S=15	0.67	1:普通型枠	5.20	SD	B	0.361		0.130			0.231								7.76
																				0.539
床版	23:FC-24,S=15	12.59	1:普通型枠	0.88	SD	B	0.706		0.706											0.07
																				0.056

物件名称	積算No.	階数	建築面積	延床面積
■演習用■電気室、ポンプ室棟(サンプル物件) - 総合計		0B 1F 0P	0.00 ㎡	54.56 ㎡

印刷日	2021/08/25
ページ	2

【 躯体部位別集計表ー 地上部合計 】 ー No. 1

B:鉄筋 L:鉄筋(ﾛｽ込み) W:溶接 P:圧接 M:機械式継手 A:定着金物

部位	コンクリート(C)		型枠(F)		SD	異形鉄筋		10	13	16	19	22	25	29	32	35	38	41	51	F/C B/C
合計	44:FC-24,S=18	41.94	1:普通型枠	377.28	SD	B	4.832	1.867	1.502			1.463								9.00
						L	5.026	1.942	1.562			1.522								0.115
						P	66.0					66.0								
							1ｻｲｽﾞUP													
							2ｻｲｽﾞUP													
柱	44:FC-24,S=18	6.57	1:普通型枠	52.40	SD	B	1.187		0.512			0.675								7.98
						P	48.0					48.0								0.181
							1ｻｲｽﾞUP													
							2ｻｲｽﾞUP													
梁	44:FC-24,S=18	7.84	1:普通型枠	48.44	SD	B	1.184	0.046	0.350			0.788								6.18
						P	18.0					18.0								0.151
							1ｻｲｽﾞUP													
							2ｻｲｽﾞUP													
床版	44:FC-24,S=18	6.75	1:普通型枠	44.98	SD	B	0.443	0.148	0.295											6.66
																				0.066
壁	44:FC-24,S=18	17.47	1:普通型枠	194.00	SD	B	1.660	1.395	0.265											11.10
																				0.095
その他	44:FC-24,S=18	3.31	1:普通型枠	37.46	SD	B	0.358	0.278	0.080											11.32
																				0.108